

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	α/τ	Ε/Μ	Κ.Α.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΕΣ	ΔΑΠ ΜΕΡΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
	Α' ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	M2	ΟΙΚ-2275	16,80	98,00	1646,40
	ΣΥΝΟΛΟ Α'						
	Β' ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ						
2	Ικρίωματα Σιδηρά Σωληνωτά	23.03	M2	ΟΙΚ-2302	5,60	1496,00	8377,60
	ΣΥΝΟΛΟ Β'						
	Γ' Τυποποιημένα κουφώματα με θερμοδιακοπή από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή						
3	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	N.T. - 65.01.02	M2	ΟΙΚ 6501	250,00	97,00	24250,00
	ΣΥΝΟΛΟ Γ'						
	Δ' ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ						
4	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες						
	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	N.T. - 76.27.02	M2	ΟΙΚ 7609.2	53,00	98,00	5194,00
	ΣΥΝΟΛΟ Δ'						
	Ζ' ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ						
5	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)	N.T. - 79.70	M2	ΟΙΚ 7744	70,00	1830,00	128100,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ζ'						
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
	Η' ΔΙΚΤΥΑ						
6	Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων	N.T-H9.2.12	τεμ	ΗΛΜ 7	28000	1	28000
	ΣΥΝΟΛΟ Η'						
	ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ						
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		
					Προστίθεται ΓΕ^ΟΕ 18%		
					ΣΥΝΟΛΟ		
					Απρόβλεπτα		
					Αναθεώρηση 1%		
					Άθροισμα εργασιών		
					Προστίθεται Φ.Π.Α. 23%		
					ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ		

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Προϊσ/νος Τμήματος
 Τεχνικών Έργων

Ο Συντάξας

Ακρίβης Κωνσταντίνος
 Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Μισηρλής Γεώργιος
 Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΑΝΗ
ΟΛΙΚΗ
9
1646,40
8377,60
24.250,00
5.194,00
128.100,00
167.568,00
28.000,00
28.000,00
195.568,00
35.202,24
230.770,24
34.615,54
2.310,46
267.696,24
61.570,13
329.266,37

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 04-06-2014

Μισηρλής Γεώργιος

