

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	α/τ	Ε/Μ	Κ.Α.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	Α' ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	M2	ΟΙΚ-2275	16,80	55,00	924,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Α'							924,00
	Β' ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ							
2	Ικρίωματα Σιδηρά Σωληνωτά	23.03	M2	ΟΙΚ-2302	5,60	500,00	2800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Β'							2800,00
	Γ' Τυποποιημένα κουφώματα με θερμοδιακοπή από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή							
3	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	N.T. - 65.01.02	M2	ΟΙΚ 6501	250,00	55,00	13750,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Γ'							13.750,00
	Δ' ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ							
4	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες							
	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	N.T. - 76.27.02	M2	ΟΙΚ 7609.2	54,00	55,00	2970,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Δ'							2.970,00
	Ζ' ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ							
5	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials) Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	N.T. - 79.70	M2	ΟΙΚ 7744	50,00	1346,00	67300,00	
6	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)	N.T. - 79.70	M2	ΟΙΚ 7744	70,00	700,00	49000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Ζ'							116.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							136.744,00
	Η' ΔΙΚΤΥΑ							
	Αντλία θερμότητας αέρα-νερού θερμικής ισχύος 60 KW	N.T.8553.00 1.003	τεμ	ΗΛΜ 37	18000	2	36000,00	
7	Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων	N.T-H9.2.12	τεμ	ΗΛΜ 7	28000	1	28000	
	ΣΥΝΟΛΟ Η'							64.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ							64.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	200.744,00
Προστίθεται ΓΕ^ΟΕ 18%	36.133,92
ΣΥΝΟΛΟ	236.877,92
Απρόβλεπτα 15%	35.531,69
Αναθεώρηση 1%	2.368,78
Άθροισμα εργασιών	274.778,39
Προστίθεται Φ.Π.Α. 23%	63.199,03
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ	337.977,42

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσ/νος Τμήματος
Τεχνικών Έργων

Ακρίβης Κωνσταντίνος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Ο Συντάξας

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 04-06-2014

Μισηρλής Γεώργιος