

 <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ</b>		ΕΡΓΟ :		"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ"					
		121155		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:		121.155,00 €			
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>									
α/α	α/α	Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
			<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
1	ΥΔΡ 14.05.01		Γεώφασμα μη υφαντό πολυεστερικό βάρους 200 gr/m2	ΥΔΡ - 6361	m2	2762,49	1,65	4.558,11	
2	ΑΤ-1		Οπλισμένη μεμβράνη στεγάνωσης πολυολεφίνης 1,52 mm		m2	2762,49	18,13	50.083,94	
3	ΑΤ-2		Αοπλή μεμβράνη στεγάνωσης πολυολεφίνης 1,52 mm		τεμ	26,00	340,71	8.858,46	
4	ΑΤ-3		Τερματική λάμα περιμετρικής αγκύρωσης και στερέωσης από λαμαρίνα αλουμινίου με ενσωματωμένη από την μία πλευρά επικάλυψη μεμβράνης ΤΡΟ συμβατή απολύτως με την μεμβράνη των Άρθρων 2 και 3		τεμ	286,00	19,00	5.434,00	
5	ΑΤ-4		Μηχανική στερέωση μεμβράνης αποτελούμενη από ειδικό σετ βίδας/ροδέλας		τεμ	338,00	0,60	202,80	
6	ΑΤ-5		Μηχανική στερέωση τερματικής λάμας περιμετρικής στερέωσης με αυτοδιάτρητη βίδα		τεμ	338,00	0,15	50,70	
7	ΑΤ-6		Πολυουρεθανική μαστίχη σφράγισης κενών τερματικής λάμας περιμετρικής στερέωσης		τεμ	338,00	4,90	1.656,20	
8	ΑΤ-7		Αφρός πολυουρεθάνης		τεμ	338,00	4,15	1.402,70	
<b>Σύνολο</b>								<b>72246,91</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>72246,91</b>	
<b>Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%</b>								<b>13004,44</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>								<b>85251,36</b>	
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>								<b>12787,70</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>								<b>98039,06</b>	
<b>Αναθεώρηση</b>								<b>460,94</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>								<b>98500,00</b>	
<b>ΦΠΑ 23%</b>								<b>22655,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>121155,00</b>	
<b>ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 31-10-2014</b>									
<b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b>									
<b>Ο Προϊστάμενος</b>								<b>Ο Συντάξας</b>	
<b>Τμήματος Τεχνικών Έργων</b>									
<b>Ακρίβης Κωνσταντίνος</b>								<b>Μισηρλής Γεώργιος</b>	
<b>Μηχανικός Ορυκτών Πόρων</b>								<b>Τοπογράφος Μηχανικός</b>	