

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μελέτη :

Αντικατάσταση στέγης - Αναβάθμιση
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείου

Αρ.Μελέτης : 63/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 22.897,91

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη		Παρατηρήσεις
							Μερική	Ολική	
1	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m ³	56,00	6,00	336,00 €		
	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων							
2	22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m ²	6,70	85,00	569,50 €		
3	22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m ²	5,60	80,00	448,00 €		
	52.66	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες							
4	52.66.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	m ²	61,00	85,00	5.185,00 €		
	52.80	Σανίδωμα στέγης							
5	52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m ²	31,00	85,00	2.635,00 €		
6	ΝΕΤΟΚ-72.16	Επικεράμωση με μαύρα κεραμίδια	ΟΙΚ 7211	m ²	23,50	90,00	2.115,00 €		
7	77.96	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m ²	2,80	91,25	255,50 €		
8	52.94	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	ΟΙΚ 5294	m ²	26,80	30,00	804,00 €		

9	79.45	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m ²	14,00	90,00	1.260,00 €		
---	-------	---	----------	----------------	-------	-------	------------	--	--

Άθροισμα	13.608,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.449,44
ΣΥΝΟΛΟ	16.057,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %	2.408,62
ΣΥΝΟΛΟ	18.466,06
ΦΠΑ 24%	4.431,85
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)	€ 22.897,91


ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 30-09-2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο π/νος Τμ. Τεχνικών Έργων



ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ