

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Δήμος :
Έργο :

ΖΗΡΟΥ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΧΘ 60+800

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ Α.Τ. Είδος Εργασιών

Κωδικός Αναθεώρ. Μον. Μετ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική

	E-8.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1					
1	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m2	6,00	133,00	798,00
2	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ	80,00	53,70	4296,00
3	E-9.6	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ-6541	τεμ	32,00	98,60	3155,20
	E-10	Στύλοι πινακίδων					
4	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ	80,00	31,10	2488,00
	E-15	Ανακλαστήρες οδοστρώματος					
5	E-15.1	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με μια ανακλαστική επιφάνεια	ΟΙΚ-6532	τεμ	400,00	4,90	1960,00
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος					
6	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	1574,00	3,80	5981,20
7	E-20	Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων	ΥΔΡ-6620.1	τεμ	80,00	23,00	1840,00
8	E-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ-108	τεμ.	56,00	43,80	2452,80
Σύνολο ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ							22971,20
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%							4134,82
Αθροισμα							27106,02
Απρόβλεπτα 15%							4065,90
Σύνολο							31171,92
ΦΠΑ 24%							7481,26
Γενικό Σύνολο							38653,18
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ							

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 30/09/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΗΡΛΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ