

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- ❖ Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  
**6,50 Στρ**

### 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- ❖ Κατασκευή δαπέδου γηπέδων αντισφαίρισης εξωτερικού χώρου  
**1.338,47 m<sup>2</sup>**
- ❖ Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου  
**2 Τεμάχια**
- ❖ Κερκίδες εξωτερικού χώρου  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Εστία ποδοσφαίρου με δίχτυα  
**2 Τεμάχια**
- ❖ Περίφραξη εξωτερική γηπέδων  
**38,00 m**
- ❖ Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
 $400\text{m}^2 * 0,05\text{m} = \mathbf{20,00\text{m}^3}$
- ❖ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
  - Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  
 $400\text{m}^2 * 1.92\text{kg/m}^2 = \mathbf{768\text{ kg}}$

### 3. ΛΟΙΠΑ

- ❖ Παγκάκι  
**2 Τεμάχια**
- ❖ Μεταλλική διθέσια κούνια παιδων  
**1 Τεμάχιο**

- ❖ Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Μεταλλική τραμπάλα  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Περιστρεφόμενο μανιτάρι  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Σύνθετο νηπίων  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Σύνθετο παιδων  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Δοχείο απορριμμάτων  
**2 Τεμάχια**
- ❖ Πινακίδα πάρκου  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Μεταλλική περίφραξη  
**94,00 m**
- ❖ Μεταλλική δίφυλλη πόρτα περίφραξης  
**1 Τεμάχιο**
- ❖ Ελαστικό δάπεδο απορρόφησης κρούσεων  
**35 Τεμάχια**
- ❖ Τραπεζόπαγκος  
**1 Τεμάχιο**

Φιλιπιάδα 15/12/2016

Ο Συντάξας

Μισιρλής Γεώργιος  
Τοπογράφος Μηχανικός  
ΠΕ

Φιλιπιάδα, 15/12/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ακρίβης Κων/νος  
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων