

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πρότυπη Μελέτη :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) Δ.Κ.
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: € 50.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Τίτλο	Αριθ. Τιμολ. ΟΙΚ ΕΡΓΩΝ	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτρησης	Τιμη Μονάδα	Ποσότητα	Δαπάνη		Παρατηρήσεις
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
01	22,04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m ³	15,70	2,40	37,68 €		
02	22,23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m ²	5,60	33,58	188,05 €		
03	22,53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m ²	5,60	97,19	544,26 €		
	22,21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου							
04	22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m ²	4,50	19,87	89,42 €		
05	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m ²	16,80	30,64	514,75 €		
	22,36	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές							
06	22.36.01	Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	ΟΙΚ-2268Α	τεμ	45,00	9,00	405,00 €		
	22,20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους							
07	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	7,90	31,51	248,93 €		
	22,22	Καθαίρεση επικεραμώσεων							
08	22.22.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	m ²	9,00	138,46	1.246,14 €	€ 3.274,23	
ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
09	71.36	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 7136	m ²	8,40	37,55	315,42 €		
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ									
	46,01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm							
10	46.01.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m ²	19,50	20,88	407,16 €	€ 722,58	

ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ								
11	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	3,10	375,35	1.163,58 €	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
12	65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	ΟΙΚ 6502	m ²	175,00	23,20	4.060,00 €	
	65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα						
13	65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m ²	200,00	1,05	210,00 €	
14	65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6520	m ²	190,00	11,49	2.183,10 €	€ 7.616,68
ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ								
	73.26	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα						
15	73.26.03	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	m ²	31,00	70,95	2.199,45 €	
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια						
16	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m ²	31,50	37,51	1.181,57 €	ΕΡΓ
	75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο						
17	75.31.03	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7533	m ²	90,00	1,81	162,90 €	€ 3.543,92
ΟΜΑΔΑ 5 : ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)								
18	Ν.ΑΡΘΡΟ1	Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ντουζιερες	ΗΛΜ 17	TEM	850,00	2	1.700,00 €	
19	Ν.ΑΡΘΡΟ2	Υδραυλικές Εγκαταστάσεις WC	ΗΛΜ 14	TEM	1500,00	1	1.500,00 €	€ 3.200,00
ΟΜΑΔΑ 6 : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ								
	52.66	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες						
20	52.66.01	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	m ²	45,00	8,45	380,25 €	
21	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m ²	22,50	78,42	1.764,45 €	

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ								
22	79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m ²	7,90	150,00	1.185,00 €	
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
23	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m ²	1,70	37,56	63,84 €	
	77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως						
24	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m ²	9,00	367,15	3.304,35 €	
25	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m ²	10,10	125,49	1.267,45 €	
	77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού						
26	77.84.02	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m ²	12,40	97,19	1.205,09 €	
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ								
27	78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	m ²	22,50	97,19	2.186,66 €	€ 11.357,10
Σύνολο								

Άθροισμα	29.714,51
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%	5.348,61
Άθροισμα	35.063,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.259,47
Άθροισμα	40.322,58
ΦΠΑ 24%	9.677,42
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)	€ 50.000,00

Θεωρήθηκε
Ο Προϊσ/νος Τμήματος Τεχνικών Έργων

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 15-06-2016

Ο Συντάξας

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ