



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- ❖ Εκσκαφές για την καθαίρεση πεζοδρομίων
950,00 m³

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- ❖ Κατασκευές από σκυρόδεμα
 - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
 $(854,88+597,19+657,20)*0,10 = \mathbf{210,93 m^3}$
 - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
 $(27,32+10,90+26,15+11,27+8,99+21,57)*0,225 = \mathbf{23,90 m^3}$
 $\{(27,30*0,40)+(10,90*0,50)+(26,15*1,00)+(11,27*0,50)+(8,99*0,90)+(21,57*0,90)\} * 0,25 = \mathbf{18,91 m^3}$
 $(4,50*0,80*0,25)*16 = \mathbf{14,40 m^3}$
 $(1,50*1,50*0,80)*22 = \mathbf{39,60 m^3}$
ΣΥΝΟΛΟ = 23,90 + 18,91 + 14,40 + 39,60 = 96,81 m³
- ❖ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
133,50 m
- ❖ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος με Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
 $2109,30 * 1,92 = \mathbf{4.049,86 kg}$
- ❖ Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)
5 τεμάχια
- ❖ Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, πίεσης 6at, Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm
55,00 m
- ❖ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
8,80 m³
- ❖ Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
9,90 m³



- ❖ Επικάλυψη στεγάστρων πλάτους 5,00m με Κρύσταλλο
660,00 m²
- ❖ Μεταλλικός σκελετός στεγάστρων
26.000,00 kg
- ❖ Επίστρωση εξωτερικού δαπέδου με σανίδες
657,20 + 597,19 = **1.254,39 m²**
- ❖ Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm
854,88 m²

3. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ❖ Αποξήλωση υπάρχοντος ιστού φωτιστικού σώματος
6 τεμάχια
- ❖ Πλαστικός σωλήνας PVC
176,52+113,11+106,23 = **395,86 m**
- ❖ Κατασκευή θεμελίου για την στήριξη φωτιστικού ιστού
29 τεμάχια
- ❖ Καλώδια τύπου E1VV-U, (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
 - διατομής 4 x 6 mm²
176,52 + 113,11 + 106,23 + (29*4,5) + (23*3)= **595,36 m**
- ❖ Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι
 - διατομής 25mm²
113,11 + 106,23 + (1,00 * 29) = **284,34 m**

4. ΠΡΑΣΙΝΟ

- ❖ Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
0,14 στρ
- ❖ Θάμνοι κατηγορίας Θ1
50 τεμάχια



- ❖ Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων
 - Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
8 Τεμάχια

5. ΛΟΙΠΑ

- ❖ Καθιστικά – παγκάκια
11 Τεμάχια
- ❖ Φωτιστικό σώμα τύπου LED και ιστός
29 Τεμάχια

Φιλιπιάδα 11/01/2017

Ο Συντάξας

Μισιρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός
ΠΕ

Φιλιπιάδα, 11/01/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

