

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ	ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
	Α.Μ.	08/2016
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Ι.Π.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	434.298,38 €

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ**

ΕΠΙ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. **08/2017** ΔΙΑΚΥΗΡΥΞΗ  
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

**«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φιλιππιάδας»**

Επί των τεθέντων μέχρι σήμερα ερωτημάτων εκ μέρους υποψηφίων προσφερόντων διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

- 1) Εκ παραδρομής το Α.Τ. 2.11 (Επίστρωση εξωτερικού δαπέδου με σανίδες) συμπεριλήφθηκε στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης, εφόσον πρόκειται για ένα υλικό του οποίου η αξία υπερβαίνει κατά πολύ περισσότερο την τιμή του άρθρου. Κατά συνέπεια το παραπάνω αντικαθίσταται με το εξής το ποίο θα ισχύει για την δημοπράτηση του έργου :

**Α.Τ. : 2.11**

**Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν/53.01 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΑΝΙΔΕΣ**  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5301)

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου από σανίδες ξυλείας πεύκου τριπλού εμποτισμού πάχους 120X20 mm με διάκενο 5 mm και ανάγλυφη ριγωτή επιφάνεια.

Πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος εδρασμένη σε τοιχία μεταβλητού ύψους με διαμόρφωση καναλιού αποστράγγισης στη στέψη τους. Στρωτήρες από σωλήνα γαλβανιζέ ορθογωνικής διατομής 40X 40 mm.

Περιλαμβάνονται επίσης πάσης φύσεως απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά για την συναρμολόγηση και την τοποθέτηση καθώς και όλες οι εργασίες για οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης (πχ στήριξη, πάκτωση κλπ), με οποιονδήποτε τρόπο και γενικά η πλήρως ολοκληρωμένη εργασία (πχ προμήθειας, συναρμολόγησης, στερέωσης, τοποθέτησης κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

ΕΥΡΩ Ολογράφως : **Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά**  
Αριθμητικά : **13,50**

Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων



**Ακρίβης Κων/νος**  
**Μηχανικός Ορυκτών Πόρων**