



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο της  
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Αρ. Μελέτης 23/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 12.600,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτρησης	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη		Παρατηρήσεις
							Μερική	Ολική	
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	1,65	29,98	49,47 €		MET
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	1,05	29,98	31,48 €	<b>€ 80,95</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας							
3	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m <sup>2</sup>	1,33	585,00	778,05 €		MET
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας							
4	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>2</sup>	1,43	585,00	836,55 €	<b>€ 1.614,60</b>	MET
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
5	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	1,20	585,00	702,00 €		
	Δ-5	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης							
6	Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4321B	m <sup>2</sup>	7,21	585,00	4.217,85 €	<b>€ 4.919,85</b>	MET
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>									
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20							
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	94,20	4,20	395,64 €		

8	<b>B-29.3.4</b>	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	126,00	2,00	252,00 €	<b>€ 647,64</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ</b>									
	<b>E-17</b>	Διαγράμμιση οδοστρώματος							
9	<b>E-17.1</b>	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	3,80	10,00	38,00 €	<b>€ 38,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ</b>									
	<b>ΟΙΚ 64.01</b>	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών							
10	<b>ΟΙΚ 64.01.01</b>	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	4,50	41,56	187,02 €	<b>€ 187,02</b>	
<b>Σύνολο</b>									

Άθροισμα	<b>7.488,06</b>
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%	<b>1.347,85</b>
Άθροισμα	<b>8.835,91</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	<b>1.325,39</b>
Άθροισμα	<b>10.161,29</b>
ΦΠΑ 24%	<b>2.438,71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)</b>	<b>€ 12.600,00</b>

**ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 21-02-2017**

**Θεωρήθηκε  
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων**

**Ο Συντάξας**

**Ακρίβης Κων/νος  
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων**

**Μισηρλής Γεώργιος  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ**





**Αναφορά συμβατότητας για το για word.xls**  
**Εκτέλεση σε 10/17/2013 9:43**

Οι παρακάτω δυνατότητες σε αυτό το βιβλίο εργασίας δεν υποστηρίζονται από παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Οι δυνατότητες αυτές μπορεί να χαθούν ή να υποβιβαστούν κατά την αποθήκευση αυτού του βιβλίου εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου.

**Μικρή απώλεια πιστότητας**

**Αρ. εμφανίσεων**

Ορισμένα κελιά ή στυλ σε αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχουν μορφοποίηση που δεν υποστηρίζεται από την επιλεγμένη μορφή αρχείου. Αυτές οι μορφές θα μετατραπούν στην πλησιέστερη διαθέσιμη μορφή.

1