



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- ❖ Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
 $266,70\text{m}^2 * 0,15\text{m} = \underline{\underline{40,00 \text{ m}^3}}$
- ❖ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος με Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
 $266,00\text{m}^2 * 1,92\text{kg/m}^2 = \underline{\underline{512,72 \text{ kg}}}$
- ❖ Για την ανύψωση ή τον υποβιβασμό καλύματος φρεατίου ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλπ.
2 τεμάχια

2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

- ❖ Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm
265,00 m²

Φιλιπιάδα 18/12/2017

Οι Συντάξαντες

Μισιρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός
ΠΕ

Φιλιπιάδα, 18/12/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ