



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στο έργο «**Βελτίωση οδών για την πρόσβαση σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και Παπαδατών Δήμου Ζηρού**».

Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση των οδών πρόσβασης προς κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Ζηρού καθώς οι παρακάτω δρόμοι παρουσιάζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα η πρόσβαση στα σημεία να είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν είναι :

### Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

- Βελτίωση οδού μήκους 300μ πρίπου για την πρόσβαση στον νέο οικισμό Αγίου Γεωργίου με τα συνοδά υδραυλικά έργα και την ασφαλτόστρωση του.  
Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές για την επίτευξη της επιθυμητής μηκοτομής, η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από συρματοκιβώτια με τα μεταβατικά επιχώματα όπισθεν των συρματοκιβωτίων και η απαραίτητη οδοστρωσία – ασφαλτόστρωση.  
Επιπλέον θα κατασκευασθεί τριγωνική τάφρος με την τοποθέτηση των απαραίτητων σωληνωτών οχετών και τέλος θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας

### Τ.Κ. Παπαδατών

- Τσιμεντόστρωση οδών με (οπλισμένο με πλέγμα) σκυρόδεμα πάχους 0,15μ στις θέσεις
  - Μπαξές 20,00μ \* 3,50μ
  - Καρτέρι 15,00μ \* 5,00μ
  - Κράκουρες 120,00μ \* 3,50μ
  - Τζολοβάνια 25,00μ \* 3,50μ
  - Κροτζίμα 25μ \* 3,50μ
  - Πλατάνια 25,00μ \* 3,50μ
  - Ράπεζα 70,00μ \* 3,50μ
  - Γαλήνη 50,00μ \* 3,00μ
- Χαλικόστρωση της οδού στην θέση Καντζάδια 200,00μ \* 3,00μ



Επίσης θα γίνει κατασκευή δύο τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση οδού 35,00μ \*  
3,00μ στην Τ.Κ. Γαλατά

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **160.000,00 €**

Φιλιπιάδα 27-09-2018

**Ο Συντάξας**

**Μισιρλής Γεώργιος**  
**Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ**