ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση Πνευματικού Κέντρου Φιλιππιάδας

Αρ. Μελέτης : 11/2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	1	ΝΑΟΙΚ 22.61	m2	50,00
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	2	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	37,31
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	50,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	11,75
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ,ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	5	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	15,00
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	6	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	15,00
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	7	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	550,00
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	8	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	300,00
5	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	9	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	m2	50,00
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Κλιματιστικό μηχάνημα ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split units), τύπου ντουλάπας	10	ΑΤΗΕ Ν\8557	ΤΕΜ	1,00
2	Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης για την λειτουργία συστήματος προσαγωγής και απαγωγής νωπού αέρα	11	ΑΤΗΕ Ν\8560.2	ΤΕΜ	1,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	12	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΜΜ	10,00
2	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	13	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	m2	2,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	14	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	m2	11,75
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	15	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	m2	50,00
5	Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων δαπέδων από μωσαϊκό ή μάρμαρο	16	ΝΑΟΙΚ Ν\74.24	m2	220,00
6	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτική μεμβράνη επί εξομαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέματος	17	ΝΑΟΔΟ Β37.1	m2	350,00
7	Στεγάνωση και προστασία επιφανειών με υλικό πολυουρεθανικής βάσης	18	ΝΑΟΔΟ Ν\Β38.1	m2	55,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	19	ΝΑΟΙΚ 65.05	m2	16,66
2	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	20	ΝΑΟΙΚ 65.41	kg	200,00
3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	21	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	m2	5,97
4	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	22	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	m2	5,97
5	Είδη Κιγκαλερίας	23	ΝΑΟΙΚ Ν\66.00.1	ΤΕΜ	1,00
6	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα	24	ΑΤΗΕ Ν\8062.1ΣΧΕΤ	ΜΜ	50,00
7	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	25	ΝΑΟΙΚ 61.31	kg	100,00
	ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Εγκατάσταση λεκάνης ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης με δοχείο πλύσεως εντοιχιζόμενο	26	ΑΤΗΕ Ν\8303.2.1	ΤΕΜ	4,00
2	Αποκατάσταση καθισμάτων Πνευματικού Κέντρου	27	ΝΑΟΙΚ Ν\73.98.5	ΤΕΜ	1,00
3	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	28	ΝΑΟΙΚ 78.05.10	m2	50,00
4	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης και μονής βρύσης επι τοίχου	29	ΑΤΗΕ Ν\8307.2	ΤΕΜ	4,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
5	Καθρέπτης τοίχου	30	ΑΤΗΕ Ν\8168.2	ΤΕΜ	4,00
6	Εξοπλισμός WC (Επινεκελομένη χαρτοθήκη, κάδος πιγκάλ)	31	ΑΤΗΕ Ν\8174.1	ΤΕΜ	4,00
7	Κατασκευή πλήρους αποχετευτικού και υδραυλικού δικτύου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών	32	ΝΑΟΙΚ Ν\75.80	ΤΕΜ	2,00

Φιλιππιάδα 29/05/2020
Η Συντάξασα

Αναστασίαδου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Φιλιππιάδα 29/05/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ