



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στο έργο «**Πρόληψη ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δ.Ε. Θεσπρωτικού**».

Στόχος της μελέτης είναι αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν ύστερα από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε υποδομές του Δήμου Ζηρού.

Τα σημεία που χρήζουν αποκατάστασης καθώς και οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

1. **(A1)** Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση της οδού μήκους 350μ. και πλάτους 3,50μ. στην Κοινότητα Πολυστάφυλου, από Άγιο Γεώργιο προς θέση «Προηθέλου»
2. **(B1)** Κατασκευή τριγωνικής τάφρου μήκους 200μ. περίπου και κατασκευή σχαρωτών επί της κεντρικής οδού της Κοινότητας Μελιανών
3. **(B2)** Αποκατάσταση οδού μήκους 50μ. και πλάτους 3μ. και αποκατάσταση τεχνικού ομβρίων μήκους 15 μ. στο κέντρο του οικισμού Μελιανών
4. **(Γ1)** Κατασκευή τεχνικού ομβρίων μήκους 4μ. και αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση της οδού στη θέση «Κλήματα» της Κοινότητας Γαλατά-Ζερβού μήκους 100μ. και πλάτους 3μ.
5. **(Γ2)** Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση της οδού στη θέση «Σκέμπος» της Κοινότητας Γαλατά-Ζερβού μήκους 150μ. και πλάτους 3,50μ.
6. **(Δ1)** Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση οδού μήκους 250μ. και πλάτους 4,00μ. στην Κοινότητα Ριζοβουνίου, από κέντρο οικισμού προς Θωμά Κολιό
7. **(Δ2)** Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση οδών συνολικού μήκους 50μ. και πλάτους 3,50μ. αντίστοιχα στην Κοινότητα Ριζοβουνίου προς ιδιοκτησίες Νίκα Κων/νου και Κολιοπήλιου Δημητρίου
8. **(Δ3)** Αποκατάσταση κατάπτωσης με κατασκευή τοιχίου πέριξ του Δημοτικού αναψυκτηρίου στην Λίμνη Ζηρού
9. **(Ε1)** Αποκατάσταση τμημάτων οδών στην Κοινότητα Άσσου, στις θέσεις «Κότρες», «Ούθι», «Βίλια», «Δέντρο»

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **100.000,00 €**

Φιλιπιάδα

22-01-2021

Ο Συντάξας

Μισιρλής Γεώργιος



Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ