

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	1	m2	375,00	1,58	592,50	
2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ 4.05	2	m	7,00	4,54	31,78	
	Σύνολο : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							624,28
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	3	m2	2.325,00	0,45	1.046,25	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	4	m2	2.700,00	8,08	21.816,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	5	ton	50,00	80,70	4.035,00	
4	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	6	m2	300,00	3,40	1.020,00	
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	7	m2	375,00	1,20	450,00	
	Σύνολο : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							28.367,25
	Άθροισμα							28.991,53
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00% 5.218,48
	Άθροισμα							34.210,01
	Απρόβλεπτα							15,00% 5.131,50
	Άθροισμα							39.341,51
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							981,07
	Άθροισμα							40.322,58
	ΦΠΑ							24,00% 9.677,42
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							50.000,00

Φιλιππιάδα 30/05/2022

Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ. Τεχνικών Έργων

Αναστασιάδου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ