



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στο έργο «**Πρόληψη ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες**».

Στόχος της μελέτης είναι αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν ύστερα από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε υποδομές του Δήμου Ζηρού.

Τα σημεία που χρήζουν αποκατάστασης καθώς και οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

1. **(A1)** Αποκατάσταση κατάπτωσης και ασφαλτόστρωση οδού μήκους 180μ και πλάτους 3,50μ. και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 30μ. και ύψους 1,50μ. στην Κοινότητα Δρυοφύτου (θέση - Λαγκαδούλα)
2. **(A2)** Αποκατάσταση οδού και ασφαλτόστρωση μήκους 150μ. και πλάτους 3,50μ. στην Κοινότητα Δρυοφύτου (θέση - οδός προς ιδιοκτησία Φώτη Κόκκαλη)
3. **(B1)** Αποκατάσταση οδού μήκους 30μ. και πλάτους 3,00μ. με τσιμεντόστρωση στην Κοινότητα Γαλατά (θέση - οδός προς ιδιοκτησία Ράπτης Σπυριδούλας)
4. **(B2)** Αποκατάσταση οδού μήκους 100μ. και πλάτους 3,00μ. με τσιμεντόστρωση στην Κοινότητα Γαλατά (θέση - οδός προς ιδιοκτησία Κωνσταντή Γεώργιου)
5. **(Γ1)** Αποκατάσταση τμημάτων οδού σε μήκος 30μ. στην Κοινότητα Κερασώνα (θέση - οδός προς ιδιοκτησία Ζάβαλη Γεώργιου)
6. **(Γ2)** Αποκατάσταση τμημάτων οδών στην Κοινότητα Κερασώνα (Κέντρο οικισμού Κερασώνα)
7. **(Δ1)** Αποκατάσταση οδού μήκους 20μ. και πλάτους 3,00μ. με τσιμεντόστρωση στην Κοινότητα Γυμνοτόπου (θέση - Παλιοκούρες)

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **48.000,00 €**

Φιλιπιάδα

22-01-2021

Η Συντάξασα

  
Αναστασιάδου Κυριακή  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ